

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 A.000041	<p>Accessori per bagno, in opera, costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 2 Portarotolo tipo "Idealstandard - Linea Faxil" a barra in ottone cromato, per installazione a parete. Colore: Cromato Codice:T0251AA</li> <li>- n. 2 Portascopino tipo "Idealstandard - Linea Faxil" d'appoggio in ottone cromato. Colore: Cromato Codice:T0246AA</li> <li>- n. 2 Specchio 45 X 100 cm, con telaio in alluminio anodizzato. Fissaggio regolabile.Colore: Neutro</li> <li>- n. 2 Distributore di carta asciugamani ion fogli: Fondo e coperchio realizzati in ABS antiurto bianco, corpo in materiale trasparente, dotato di serratura e tasselli per il fissaggio a muro; capacità 250 fogli circa; dimensioni 30 x 10 x 29 cm.</li> <li>- n. 2 distributore di sapone liquido, con fissaggio a muro; capacità 800 ml.</li> </ul>	SOMMANO... cadauno	1,00			
2 ARR.2021	Cestini gettacarte Realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche.Dimensioni: Diametro24x35h.	SOMMANO... cadauno	10,00			
3 ARR.2022	Appendiabiti 8 posti con portaombrelliRealizzato in metallo verniciato.Dimensioni: Diametro39x165h.	SOMMANO... cadauno	8,00			
4 ARR.2104	<p>Fornitura di poltrona montascale mobile a ruote tipo "Scoiattolo 2000/EL" avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso trasportabile non inferiore a 120 Kg;</li> <li>- Sistema elettronico che gestisce la fase di marcia, mantenendo costante la velocità in entrambi i sensi di marcia;</li> <li>- Velocità di salita per gradino non inferiore a 3 sec;</li> <li>- Batteria ricaricabile 12V24Ah, sigillata al piombo, senza manutenzione;</li> <li>- Motore 12V 150W;</li> <li>- Autonomia di salita: 72 piani, con massimo peso trasportabile;</li> <li>- Indicatore dello stato di carica della batteria durante la marcia;</li> <li>- Caricabatteria elettronico incorporato;</li> <li>- Manici di guida regolabili in altezza;</li> <li>- Comandi elettrici di marcia posizionali sui manici di guida;</li> <li>- Pulsante d'emergenza;</li> <li>- Pulsanti di accensione e spegnimento;</li> <li>- Ruote amisdrucciolo e antimacchia;</li> <li>- Poltrona con imbottitura anatomica a differente densità con rivestimento ignifugo antimacchia,</li> <li>- Cintura di sicurezza;</li> <li>- Garanzia minima 24 mesi.</li> <li>- Comando di marcia posizionato sul bracciolo;</li> <li>- Doppia velocità di movimentazione;</li> <li>- Spegnimento automatico in caso di inutilizzo prolungato.</li> </ul>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
5 ARR.3000	- Pulsante d'emergenza posto sul bracciolo. SOMMANO...	cadauno	1,00			
5 ARR.3000	PC TIPO HP Pavilion a6030.it + LCD w1907v + DeskJet F370 Intel Core 2 Duo E6320 (1.86GHz, 4MB L2, 1066MHz FSB) HD 320GB - RAM 1024MB - Card Reader 15 in 1 WiFi 802.11b/g - SO: Windows Vista Home Premium Scheda video nVidia GeForce 7500LE 256MB dedicata Monitor LCD HP w1907v da 19" Stampante multifunzione HP DeskJet F370 SOMMANO...	cadauno	2,00			
6 D.0001.0001. 0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto SOMMANO...	m3	50,00			
7 D.0001.0002. 0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SOMMANO...	m3	50,00			
8 D.0001.0007. 0001	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAMME calcareo trachitico, granitico o simile, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano SOMMANO...	m3	16,66			
9 D.0003.0015. 0003	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160 SOMMANO...	m	40,00			
10 D.0003.0016.	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompressso, con la piastra di base ma senza sifone e					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
0002	senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiacco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo 3.5 cm  SOMMANO...	cad	4,00			
11 D.0003.0016. 0004	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiacco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo 5 cm  SOMMANO...	cad	2,00			
12 D.0004.0001. 0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP  SOMMANO...	m3	8,33			
13 D.0006.0001. 0033	Piantagione di Quercus ilex, h=ml 4.04.5; compresa la fornitura delle piante con vaso, circonferenza minima del fusto cm 15, mis- urata a m 1.30 dal colletto; compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccani- co, sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore od altro adatto accessorio, riem- pimento del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qual- siasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.  SOMMANO...	cad	3,00			
14 D.0008.0002. 0015	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20 SOMMANO...	kg	329,04			
15 D.0009.0002. 0021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 630x680x120 mm a 72 moduli su 3 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, morsettiere, accessori di cablaggio, opere murarie e quant'altro necessario per la posa secondo la perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cad	1,00			
16 D.0009.0004. 0054	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: connettore telefonico a 2 o 3 coppie. SOMMANO...	cad	11,00			
17 D.0009.0004. 0176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTERROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. 1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) SOMMANO...	cad	11,00			
18 D.0009.0004. 0177	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. 1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato col- or bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di pi- ano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore) SOMMANO...	cad	4,00			
19 D.0009.0004. 0182	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di inflaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A SOMMANO...	cad	19,00			
20 D.0009.0005. 0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio residenziale o scolastico realizzato con corda di rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 4 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; 4 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile; collegamento al quadro generale dell'edificio con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale: Com- prese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL, nonche' le opere murarie. per edificio residenziale medio SOMMANO...	cad	1,00			
21 D.0009.0012. 0005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampana e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antiingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; com- pleti di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 SOMMANO...	cad	2,00			
22 D.0010.0007. 0075	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'in terno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a)					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC	cad	5,00			
23 D.0010.0007. 0140	LAVABO PER DISABILI in ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Il tutto in opera completo di accessori e ogni altro onere. Dimensioni circa 70x57	cad	1,00			
24 D.0010.0007. 0141	VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI in ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti. Il tutto fornito e posto in opera completo di accessori e ogni altro onere.	cad	1,00			
25 D.0012.0001. 0001	Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di attrezzi di cantiere, in terre di qualsiasi natura ad esclusione di quelle rocciose, all'interno di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 1.5 m dal piano di campagna. Compreso la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo e il successivo carico su automezzo, il trasporto in discarica del materiale non recuperabile e gli oneri relativi.	m3	16,66			
26	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
D.0012.0002. 0008	l'ausilio di mezzi meccanici, compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo sino ad una profondità di 1,5 m in terreni naturali incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o poco coerenti. Incluso il carico su automezzo, il trasporto in discarica del materiale non recuperabile e gli oneri relativi.  SOMMANO...	m3	12,00			
27 D.0012.0004. 0009	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo, il trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e gli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.  SOMMANO...	m3	2,50			
28 D.0012.0005. 0008	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Incluso inoltre il trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e gli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.  SOMMANO...	m2	206,53			
29 D.0012.0008. 0001	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	SOMMANO...	m2	318,00			
30 D.0012.0008. 0002	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno					
	SOMMANO...	m2	623,56			
31 D.0012.0009. 0012	Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.					
	SOMMANO...	m2	163,30			
32 D.0012.0009. 0022	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato, compreso inoltre il carico su automezzo, il trasporto a discarica e gli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 20 cm					
	SOMMANO...	m2	83,30			
33 D.0012.0009. 0035	Rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il carico su automezzo, il trasporto ad impianto autorizzato e gli oneri di discarica. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e senza recupero di materiale.					
	SOMMANO...	m2	6,60			
34 D.0012.0010. 0012	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere ed incluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri relativi					
	SOMMANO...	m3	7,28			
35	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli,					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
D.0012.0010. 0013	travetti e tavolati, compreso la schiodatura, la smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere ed esclusa la grossa orditura portante. Incluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri relativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento.  SOMMANO...	m2	80,00			
36 D.0012.0011. 0005	Smontaggio di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere ed incluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonchè gli eventuali oneri relativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento  SOMMANO...	mq	83,30			
37 D.0012.0013. 0001	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola e grande orditura in legno, compreso lo smontaggio delle capriate, lo smontaggio di converse e canali di gronda, le opere provvisorie di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali e l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; esclusi il ponteggio esterno, ma compreso il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutato a mq di copertura rimossa.  SOMMANO...	m2	122,00			
38 D.0012.0013. 0005	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, le opere provvisorie di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; incluso il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica.  SOMMANO...	m	31,50			
39 D.0012.0014. 0001	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa SOMMANO...	m2	18,00			
40 D.0012.0014. 0003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 SOMMANO...	m2	30,66			
41 D.0012.0015. 0001	Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa SOMMANO...	kg	60,00			
42 D.0012.0021. 0002	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fornita e posta in opera, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte SOMMANO...	m2	1'006,54			
43 D.0012.0022. 0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B SOMMANO...	kg	0,00			
44 D.0013.0001. 0003	Ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte SOMMANO...	m2	760,00			
45 D.0013.0003. 0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm SOMMANO...	m2	45,24			
46 D.0013.0004. 0012	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ESTERNE, eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a qualsiasi altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia SOMMANO...	m2	311,78			
47 D.0013.0004. 0033	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, liscia con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta idraulica composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce in pasta (grassello) composta da un volume di calce e due di sabbia SOMMANO...	m2	473,46			
48 D.0013.0004. 0053	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, liscia con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce in pasta (grassello) composta da un volume di calce e due di					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	sabbia SOMMANO...	m2	623,56			
49 D.0013.0005. 0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne SOMMANO...	m2	556,76			
50 D.0013.0005. 0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne SOMMANO...	m2	693,56			
51 D.0013.0006. 0258	PORTONCINO IN LEGNO DI MOGANO Prezzo la fornitura e posa in opera di serramento in massello di legno di MOGANO a doppia struttura incrociata per portoni di ingresso a due ante ripartite in quadrati o rettangoli delle dimensioni di cm 100-120x230-260, secondo i particolari costruttivi di progetto, consistenti in un rifacimento delle linee degli infissi esistenti. I portoncini saranno costituiti da telaio mobile da mm120x50, specchiature in pannelli di legno massello sempre in castagno di spessore minimo di 45 mm rifinite al borsò con modanature secondo i particolari costruttivi di progetto , assito di massello di castagno dello spessore di 35 mm disposto trasversalmente con fibre incrociate, eventuale telaio fisso a due battute sempre in massello di castagno da 70x75 mm, serratura tipo "Yale" e coppia di pomi in ottone del tipo pesante, ferramenta di movimento, di chiusura in ottone brunito scuro, compreso il compenso per il trattamento antimuffa ed antibatterico con impregnate antiparassitario tipo Xilamon per 200 g/mq e due mani di finitura con vernice tipo Xiladecor in laboratorio nonché mano finale in opera, compreso inoltre il compenso per l'esecuzione delle campionature e quanto altro necessario per dare il tutto finito in opera. SOMMANO...	cad	3,00			
52 D.0013.0007. 0033	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA ELEMENTI IN CARTONGESSO IN OPERA Prezzo per la fornitura e posa in opera 1.00 mq di controsoffitto in lastre di gesso rivestito non verniciato, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistente al fuoco Classe 0, fornito e posto in opera, fissato all'orditura metallica di sostegno.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Completo di struttura metallica di sostegno, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 2000 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto, il ponteggio, i nastri di rinforzo e rasatura dei giunti di rifinitura, i fori per l'alloggiamento dei corpi illuminanti incassati. SOMMANO...	m2	83,30			
53 D.0013.0010. 0008	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, peso 4 kg/mq, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore rosso o verde SOMMANO...	m2	120,40			
54 D.0013.0010. 0041	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFELTRO BITUMATO DA 300 grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm SOMMANO...	m2	120,40			
55 D.0013.0011. 0001	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 SOMMANO...	m2	133,63			
56 D.0013.0012. 0002	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc SOMMANO...	m	11,00			
57 D.0013.0012.	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
0008	fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc SOMMANO...	m	12,60			
58 D.0013.0012. 0013	TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, h 2.00 con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla muratura diametro 80 mm SOMMANO...	cad	2,00			
59 D.0013.0013. 0039	PAVIMENTO CON MATTONELLE IN COTTO posto in opera a giunti a fughe aperte distanziate da 4 a 15 mm, con l'impegno di distanziatori metallici, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e boiaccia di cemento su letto di malta cementizia dello spessore di cm 10 ivi compreso, compresi inoltre tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti e stilatura con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 40x40 SOMMANO...	mq	163,30			
60 D.0013.0013. 0158	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOL- ORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la for- nitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 SOMMANO...	mq	45,00			
61 D.0013.0013. 0175	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sgu- scio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale anche con acidi SOMMANO...	m	109,20			
62 D.0025.0501	FORNITURA E POSA IN OPERA di Pannello tematico in metallo a sezione quadra, verniciato a polveri epossidiche in finitura alluminio; piedin in alluminio pressofuso, n°2 pannelli di finitura in lamiera d'acciaio microforata, , piedi dotati di n°4 ruote con freno dim. cm. 85x56xh183,5 SOMMANO...	cadauno	4,00			
63 D.0025.0502	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sistema espositivo a cavetti per pannello espositore tematico dotato di n° 2 cavi d'acciaio con supporti di aggancio e n°3 display in metallo curvo con pellicola espositiva in PET formato A4 Orizzontale SOMMANO...	cadauno	8,00			
64 D.0025.0503	FORNITURA E POSA IN OPERA di Divano attesa 2 posti con braccioli, struttura in acciaio verniciato alluminio satinato a sezione tonda, staffe di supporto dello schienale in alluminio					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
65 D.0025.0504	<p>pressofuso, braccioli in acciaio con poggia braccio in polipropilene nero, sedile e schienale in polipropilene forato autoestinguente ignifugo classe 1, conforme alla normativa UNI EN 1728</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA di Vetrina espositiva monofronte in tondino d'acciaio verniciato a polveri epossidiche in finitura alluminio, dotata di piedini livellatori a pavimento, n°2 montanti con triplo tondino d'acciaio, n°1 schienale 100xh38 in lamiera d'acciaio microforato, n°2 fianchetti laterali in metacrilato trasparente, n°1 coppia di ante scorrevoli in vetro temperato con serratura dotate di binario superiore e inferiore in lamiera d'acciaio e nylon, n°1 ripiano inferiore in metallo e n°1 ripiano superiore in cristallo temperato trasparente; dimensioni cm. 100x35xh86</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	2,00			
66 D.0025.0505	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA di Vetrina espositiva bifronte in tondino d'acciaio verniciato a polveri epossidiche in finitura alluminio, dotata di piedini livellatori a pavimento, n°4 montanti con triplo tondino d'acciaio, n°2 schienali 100xh38 in lamiera d'acciaio microforato, n°4 fianchetti laterali in metacrilato trasparente, n°2 coppie di ante scorrevoli in vetro temperato con serratura dotate di binario superiore e inferiore in lamiera d'acciaio e nylon, n°2 ripiani inferiori in metallo e n°2 ripiani superiori in cristallo temperato trasparente; dimensioni cm. 100x70xh86; dotata di giunti in metacrilato trasparente per l'unione bifronte dei montanti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	5,00			
67 D.0025.0506	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA di Vetrina espositiva in tondino d'acciaio verniciato a polveri epossidiche in finitura alluminio, dotata di piedini livellatori a pavimento, n°3 montanti con triplo tondino d'acciaio, n°4 schienali 100xh38 in lamiera d'acciaio microforato, n°4 fianchetti laterali in metacrilato trasparente, n°4 coppie di ante scorrevoli in vetro temperato con serratura dotate di binario superiore e inferiore in lamiera d'acciaio e nylon, n°4 ripiani in metallo e n°4 ripiani in cristallo temperato trasparente; dimensioni cm. 200x35xh200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	3,00			
68 D.0025.0507	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA di Piano di servizio 80x80xh72, realizzato con struttura in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche in finitura alluminio, dotato di 4 gambe in metallo a sezione rettangolare mm. 25x50, dotato di cordolo perimetrale sottopiano di irrigidimento della struttura sempre realizzato in metallo a sezione rettangolare mm. 25x50, piano in cristallo trasparente sp. mm.12 temperato e molato a filo lucido</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	3,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
69 D.0025.0508	FORNITURA E POSA IN OPERA di Sedia su piedini o su ruote, struttura in tubolare d'acciaio a sezione tonda verniciato a polveri epossidiche in finitura alluminio, sedile ribaltabile imbottito e rivestito in tessuto ignifugo, schienale in polipropilene vari colori, dotata di braccioli in polipropilene stesso colore dello schienale; dim. cm. 60x54xh45/85; certificata in classe 1IM per reazione al fuoco  SOMMANO...	cadauno	12,00			
70 D.0025.0509	FORNITURA E POSA IN OPERA di Libreria bassa dim. cm. 180x45xh86, dotata di n°2 ripiani interni in metallo verniciato a polveri epossidiche finitura grigio e predisposti per cartelle sospese, n°1 top di finitura, n°4 ante con maniglia in metallo e serratura a chiave pieghevole  SOMMANO...	cadauno	2,00			
71 D.0025.0510	FORNITURA E POSA IN OPERA di postazione lavoro ad angolo dotata di scrivania 180x80xh72 e allungo complanare agganciato 80x60xh72, piano di lavoro impiallacciato in pregiata essenza di legno ciliegio spessore 25mm., bordo in massello sp.mm2, struttura a 6 gambe in lamiera d'acciaio a sezione quadra mm.25x50, dotata di cordolo perimetrale sottopiano con funzione di irrigidimento della struttura, anch'esso a sezione quadra mm.25x50, verniciatura a polveri epossidiche finitura alluminio  SOMMANO...	cadauno	2,00			
72 D.0025.0511	FORNITURA E POSA IN OPERA DI cassetiera 3 cassette in metallo dim. cm. 42x53xh58, dotata di ruote piroettanti con antiribaltamento, cassette scorrevoli su guide metalliche e rulli in nylon, serratura centralizzata con chiave pieghevole  SOMMANO...	cadauno	4,00			
73 D.0025.0512	poltrona operativa schienale alto in polipropilene ignifugo cat. 1, sedile imbottito e rivestito in tessuto ignifugo, base a 5 razze in alluminio verniciata in color alluminio su ruote gommate e frenate, elevazione a gas, meccanismo sincronizzato sedile-schienale, regolazione schienale up&down, braccioli in tubo d'acciaio verniciato alluminio con poggiaabbraccia polipropilene stesso colore dello schienale, dim. cm. 61x53xh52/101; certificata in classe 1IM per reazione al fuoco  SOMMANO...	cadauno	2,00			
74 D.0025.0513	FORNITURA E POSA IN OPERA DI sedia su piedini o su ruote, struttura in tubolare d'acciaio a sezione tonda verniciato a polveri epossidiche in finitura alluminio, sedile ribaltabile imbottito e rivestito in tessuto ignifugo, schienale in polipropilene vari colori, dotata di braccioli in polipropilene					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	stesso colore dello schienale; dim. cm. 60x54xh45/85; certificata in classe 1IM per reazione al fuoco SOMMANO...	cadauno	4,00			
75 D.0025.0514	FORNITURA E POSA IN OPERA DI sistema di pareti divisorie altezza cm. 300, realizzata con struttura interna non apparente in lamiera d'acciaio zincata, e pannelli esterni a vista in melaminico o cristallo; dotata di n°20 moduli ciechi L100, n°7 moduli ciechi L50, n°4 porte vetro L100, n°4 porte cieche in tamburato L100, n°13 moduli doppio vetro trasparente da terra fino ad altezza porta L100, n°10 moduli doppio vetro trasparente da terra fino ad altezza porta L50, n°12 aggiustaggio cieco con partenza a muro L50, n°16 raccordi circolari in alluminio a 2 o più vie, da realizzarsi secondo gli elaborati graffi di progetto, comprese opere murarie, ripristini ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
76 D.100	Fornitura e posa in opera di Gazebo tipo "mod. Dynamic" modulare composto da: - n. 4 Gazebo tipo "mod. Dynamic" delle dimensioni di m 6.00 x 6.00 con h utile di m 2.50. Struttura in alluminio laccato a polveri poliestere colore bianco e telo di copertura in PVC ignifugo in classe 2 (1 cupola - 4 montanti); - n. 4 unioni tra moduli da m 6.00 tipo "mod. Dynamic"; - n. 1 giunto a croce a tenuta stagna tipo "mod. Dynamic"; - n. 8 cinghie di sicurezza complete di cricchetto; - n. 8 fioriere tipo "mod. Oasi" in cemento da kg 200; - n. 8 pareti laterali in pvc ignifugo in classe 2 complete di frangivento in alluminio ed accessori di scorrimento in nylon modello finestrato con sistema di aggancio rapido e profilo laterale a scatto. dimensioni m 6.00 x 2.50; SOMMANO...	a corpo	1,00			
77 D.200	Fornitura di palco modulare tipo "Orlando" delle dimensioni complessive di m 12,00 x m 12,00, brevettato, con struttura in metallo tubolare zincato a caldo, portata di 600 kg/mq, con certificazione di verifica statica secondo le normative vigenti. Modulo base di m 2,00 x 2,00; Pavimento costituito da pannelli in legno di betulla CARPLY a 19 strati, ignifugo classe 1, antisdrucchiolo ambo i lati della misura ciascuno di m 2,00 x 0,50 e spessore mm 27, di colore bruno scuro ad altissima resistenza agli agenti atmosferici; Fissaggio pannelli mediante feritoie laterali in modo che ogni pannello scorra lungo il profilo "Omega" dei moduli metallici, consentendo una sorta di chiusura a cassetto dello stesso imprigionandolo alla struttura; Piedi d'appoggio costituiti da basette regolabili a vite, zincate, per compensare dislivelli fino a cm 40 e consentendo un'altezza standard del palco di min cm 100 e max cm 140;					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Scala di accesso, zincata, fornita di relativo corrimano, con possibilità di installazione in qualsiasi modulo della struttura, composta da n. 4 gradini + n. 1 prolunga;  Parapetto su tre lati, composto da elementi metallici, zincati, lunghi cm 200 ciascuno e da un singolo telaio di cm 48 per l'inserimento della scala posteriore. Completo di ogni accessorio, schema di montaggio e certificazioni di legge.  SOMMANO...	a corpo	0,00			
78 E.1001.00	Pulizia del cortile consistente nella: - demolizione di superfetazioni in muratura e pietra fino al piano di campagna eseguita con qualsiasi mezzo; - abbattimento alberi e ceppaie - pulizia del cortile mediante asportazione di erbe infestanti e terra di deposito sopra la vecchia pavimentazione fino al rinvenimento del sottostante acciottolato, abbattimento di tutti gli alberi presenti anche di alto fusto ed eliminazione delle ceppaie, compreso il carico il trasporto a deposito o a rifiuto e l'onere del conferimento a discarica di tutto il materiale presente per una perfetta pulizia dell'area.  SOMMANO...	corpo	1,00			
79 E.1020.014	DISFACIMENTO DI COPERTURE in lastre lisce o ondulate, in cemento amianto tipo ETERNIT, compreso l'abbassamento a terra, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; incluso il trasporto e l'onere per il conferimento a discarica controllata per materiali inquinanti; valutato per l'effettiva superficie di disfacimento.  SOMMANO...	mq	36,00			
80 E.1070.002	FERRO LAVORATO. - Prezzo per fornitura e posa in opera di n. 1.00 kg di ferro per carpenteria metallica lavorato secondo i disegni e le indicazioni della D.L., in opera per cancelli, ringhiere e corrimani, inferriate e simili, fornito in opera compreso l'onere del taglio, saldature, bullonature, chiodature, verniciatura con una mano di antiruggine al minio e finitura con due mani di vernice di colore e tipo a scelta della D.L., compresa la ferramenta e la messa in opera, compreso tutto ciò che occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.  SOMMANO...	kg	210,00			
81 E.1080.200	SCALA INTERNA IN CLS - Prezzo per la realizzazione di scala interna in calcestruzzo Rck 30 confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm, data completa in opera entro apposite casseforme, con l'impiego di gru, pompe, elevatori, costituita da: - gradini dimensioni cm 28x18x110;					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
82 E.1100.001	<p>- cordolo entro la muratura, dimensioni cm 20x28; - pianerottoli; - fondazione e cordolo di fondazione per primo gradino. Il tutto dato in opera secondo i particolari di progetto e le prescrizioni della D.L., comprese tutte le armature metalliche, come da disegno allegato, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti, compresi gli scavi, i rinterrati e i ripristini, comprese le opere murarie, nonché l'onere per il ponteggio, il tiro in alto e tutto ciò che fosse necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO - Prezzo per il dimensionamento di dettaglio, le verifiche e i saggi, la fornitura, il trasporto, lo scarico e il montaggio in opera di solaio interpianto in legno per impalcato adeguato a sopportare un sovraccarico accidentale di 400 kg/mq; L'orizzontamento tipo sarà realizzato in conformità al predimensionamento di progetto con: a)- un'orditura principale di travi in legno di castagno di sezione non inferiore a cm 8x22 ed interasse non superiore a cm 60 ed assito di tavole sempre in castagno di larghezza media 20 cm e spessore finito non inferiore a cm 3, chiodate ai travetti con perni bronzati automaschianti il tutto sottoposto a trattamenti d'impregnatura ad immersione con antimuffa e antiparassitario tipo Xilamon per 200 g/mq e finitura sull'intradosso con due mani di vernice tipo Xiladecor; b)- formazione di nicchie nelle murature perimetrali in parziale e largamento di quelle esistenti e fornitura e posa in opera di elementi di appoggio delle travi costituiti da scatolari metallici da cm 10*25*30 e spessore di 2mm murati con malta cementizia e dotati internamente da solette d'appoggio per la trave in guaina bituminosa da 4 mm; c)-esecuzione in opera di massetto cementizio da cm 5 di calcestruzzo a resistenza caratteristica R'bk 300 kg/cmq garantita ed un dosaggio minimo di 300 kg di cemento tipo 325 per mc d'impasto, confezionato con due o più pezzature di inerti di natura silicea di dimensioni massime 20 mm, tirato a perfetto piano ed armato con rete metallica elettrosaldata Ø 5 mm passo cm 10 * 10, creazione di collegamenti tra le travi di orditura ed il massetto mediante perni filettati bronzati da mm 6* 12, il tutto dato in opera su telo geotessile nontessuto costituito esclusivamente da fibre di poliestere bianco, coesionate tra loro con processo di agugliatura meccanica senza collanti o leganti chimici, compresa la stesa, le sovrapposizioni, le cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla D.L., sino ad una resistenza a trazione di N/10 cm 600 e peso g/mq 400.</p> <p>Il tutto dato in opera compreso l'onere di tutte le forniture e prestazioni predette, dei tagli, degli sfridi e degli eventuali incastri alle soglie, nonché gli oneri di tiro in alto e trasporto, di ponteggio, la prova di carico finale e tutto ciò che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
		mq	80,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
83 E.1110.003	<p>Prezzo per la realizzazione di 1.00 mq di muratura in mattoni crudi delle dimensioni di cm 40x20 e spessori 10 - 11 cm ottenuti da impasto di terra di adatta composizione e granulometria a scelta della D.L. con aggiunta di fibra naturale tipo paglia e murati con impasto di terra o malta di calce ( se necessaria e richiesta) per l'esecuzione di murature portanti, ripristino di muri esistenti o simili, compreso il compenso per le caratterizzazioni dei materiali e le prove di carico sui campioni ottenuti, compresi i compensi per la realizzazione di cornici, cornicioni o marcapinao, la realizzazione di cantonali d'angolo e di giunzione tra corpi di fabbrica da realizzarsi mediante blocchi squadrate di pietra trachitica di dimensioni e posizioni coincidenti a quelle esistenti nello spessore di 40 cm. Compreso ogni altro onere utile a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	0,00			
84 E.1130.003	<p><b>TAVOLATO LIGNEO</b>            Prezzo per la realizzazione in opera di n. 1.00 mq di tavolato di sostegno per copertura a tetto e solaio interpiano, costituita da tavolato in legno di castagno esteso all'intero realizzato mediante tavole di spessore cm 3 e larghezza variabile, chiodate all'orditura secondaria con viti-chiodo bronzate mm 5* 60, superfici piallate e scartavetrare; il tutto dato in opera finito, trattato con due mani di antitarlo e antimuffa tipo Xilamon, e posato in opera in conformità alle prescrizioni della D.L., con tutte le piastre, squadre e chiodature occorrenti, compreso l'onere per il ponteggio, il tiro in alto e tutto ciò che fosse necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	120,40			
85 E.1130.005	<p><b>TRAVI PRINCIPALI DI COPERTURA</b> - Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1.00 ml di trave principale per copertura, in legno di castagno di prima categoria (nuova o, a parità di prezzo, per il recupero e l'analogo trattamento di travi esistenti, a giudizio della D.L.) con fibratura regolare avente deviazione massima delle fibre rispetto all'asse longitudinale del pezzo di 1/15, nodi aderenti con diametro inferiore a 1/5 della dimensione max della sezione, frequenza dei nodi tali che in 15 cm di lunghezza della zona più nodosa la somma dei diametri dei nodi non oltrepassi i 2/5 della larghezza della sezione, sezione media di 24x24 per la copertura e di 14x14 cm per la plafonatura ed interasse secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della D.L., con superfici regolarizzate, trattate con due mani di antitarlo e antimuffa Xilamon, finita con due mani di vernice tipo Xiladecor (300 g/mc), posta in opera secondo i magisteri indicati dalla D.L., compresi gli oneri di tiro in alto e trasporto, di ponteggio, le opere provvisorie, guaina bituminosa liquida sulle parti lignee da murare, compresi sfridi, tagli, su dormiente in legno di castagno avente sezione almeno di cm 15x10 e lunghezza non inferiore a 60 cm saldamente</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
86 E.1130.005	<p>annegato nella muratura previo trattamento antimuffa e antitarlo e protezione dal contatto con la muratura e quant'altro fosse necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso l'onere per il ponteggio, il tiro in alto e tutto ciò che fosse necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc	7,39			
87 E.1150.008	<p>Sovrapprezzo alla travatura di abete e di castagno per la lavorazione di grosse armature di tetti costituite da capriate (catene, puntoni, monaci e saettoni), comprese le necessarie ferramenta, le chiodature e tutti gli oneri, da misurarsi al metro lineare per la luce effettiva della capriata: per luci fino a m 10,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m	24,80			
87 E.1150.008	<p>Fornitura e posa in opera di Vaso a cacciata con scarico a PAVIMENTO, per installazione a terra. Funzionante con passo rapido e flussometro, cassetta murata. Fissaggi a pavimento. Completo di apposito sedile in truciolato rivestito in poliestere, con cerniere in acciaio inox. Conforme alle Normative UNI-EN 4543-997-37-8949, costruito in Porcellana Vetrificata (Vitreo China) ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati, smaltati e cotti a 1280°-1300°C. Lo spessore dello smalto a cotto non dovrà essere inferiore a 0,7 mm. Le caratteristiche di assorbimento acqua (nella parte non smaltata) non saranno superiori allo 0,5% e il risciacquo sarà garantito, tramite brida Chiusa tassellata, da un flusso di 6 litri d'acqua ogni 4 secondi. Dimensioni (L x P x H): 35 X 59 X 39 cm Peso: 23 KG Sedile: in Legno + Poliestere con cerniere in Acciaio Inox Colore: Bianco Europa</p> <p>Compresa la cassetta da murare, completa di valvola galleggiante e batteria a pulsante, gli allacci, i materiali occorrenti, le opere murarie ed i ripristini, i rubinetti di intercettazione, la valvola, il bocchetone, la flangia, i collegamenti e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cad	1,00			
88 E.1150.013	<p>Prezzo per la fornitura e posa in opera dei seguenti accessori per bagno disabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impugnatura di sicurezza ribaltabile, da installare nei pressi del vaso. Struttura tubolare in acciaio inox, verniciata con polveri epossidiche. Colore Bianco. Versione sinistra. Dimensioni 75 x 19 cm. Colore: Bianco;</li> <li>- Maniglione tubolare in acciaio inox, verniciato con polveri epossidiche. Colore bianco. Lunghezza 100 cm. Colore: Bianco;</li> <li>- Piantana tubolare in acciaio inox, verniciata con polveri epossidiche. Colore bianco. Altezza 180 cm. Colore: Bianco;</li> <li>- Specchio 65 X 65 cm tipo "Ceramica Dolomite - Linea Atlantis" con inclinazione variabile. Colore: Bianco.</li> </ul> <p>Compreso il fissaggio al muro con tasselli ad espansione di adeguata sezione, compreso ogni altro onere per dare il bagno</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
89 E.1150.017	<p>completo di tutte le attrezzature occorrenti a norma di legge. SOMMANO...</p> <p>Fornitura e posa in opera di Lavabo sospeso con ampio bacino ellittico e ripiano portaoggetti tipo "Ideal Standard - linda". Conforme alle Normative UNI-EN 4543-4542-32-8951, costruito in Porcellana Vetrificata (Vitreo China) ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati, smaltati e cotti a 1280°-1300°C. Lo spessore dello smalto a cotto non dovrà essere inferiore a 0,7 mm. Le caratteristiche di assorbimento acqua (nella parte non smaltata) non saranno superiori allo 0,5%. Dimensioni (L x P x H): 60 X 47 X 23 cm Peso: 18 KG Colore: Bianco Europa. Completo dei seguenti accessori: - Colonna. Peso: 12 KG; Colore: Bianco Europa. - Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa e rompigitto Neoperl 24 x 1, asta di comando scarico e piletta da 1-1/4". Completo di dispositivo per il risparmio energetico, di limitatore temperatura dell'acqua e di sistema per il fissaggio dall'alto. Conforme alle Normative UNI-EN 817-248-246-274, costruito in ottone cromato a doppio strato di Nichel (12 micron), con superfici arrotondate. Cartuccia intercambiabile a norme CEN a dischi ceramici da 47 mm, montati su sistema elastico che consenta movimenti morbidi e sensibili, con componenti in materiale anticallcare e anticorrosione. Leva ergonomica con terminale circolare anticontundente e placca fosforescente con colori blu e rosso. Angolo di comfort di almeno 18° per temperature comprese tra 34°C e 42°C. Dispositivo di sicurezza che permetta di impostare la temperatura massima dell'acqua calda mediante la limitazione della rotazione della leva. Sarà dotato di sistema di limitazione del consumo d'acqua tramite dispositivo che consenta un leggero blocco della posizione verticale della leva al raggiungimento del 50% del flusso di erogazione. Finitura: Cromato Completo di ogni accessorio, quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. e ogni altra opera necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO...</p>	cad	1,00			
90 E.1170.039	<p>PLAFONIERA CIRCOLARE A SOFFITTO - Fornitura e posa in opera di plafoniera circolare a soffitto per lampada ad incandescenza o a risparmio energetico, colore secondo indicazioni della D.L. completa di cablaggio, alimentazione, lampada e quant'altro necessario per un funzionamento secondo la perfetta regola d'arte. SOMMANO...</p>	cad	2,00			
91 E.1170.046	<p>ASPIRATORE PER BAGNO - Fornitura e posa in opera di aspiratore per bagno applicazione a parete o condotto, serranda di chiusura automatica compreso ogni onere accessorio per il funzionamento secondo la perfetta regola d'arte</p>	n.	10,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	SOMMANO...	n.	1,00			
92 E.1170.070	OPERE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ALLACCIO ENEL - Prezzo a corpo per la realizzazione delle opere necessarie per il posizionamento delle condutture elettriche per l'allaccio ENEL, consistenti nella demolizione della pavimentazione stradale e del sottostante massetto cementizio, dello scavo in sezione obbligata fino ad un'altezza di cm 60, della successiva posa dei tubi corrugati (esclusa la fornitura dei cavi) e il ripristino della situazione originaria. Il tutto da realizzarsi sulla via Roma per un tratto di circa 10 ml. Compreso ogni altro onere per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cad	1,00			
93 E.1170.072	IMPIANTO ANTINTRUSIONE - Fornitura e posa in opera di impianto antintrusione, del tipo senza fili ovvero con comunicazione dei segnali via etere mediante doppia frequenza. L'impianto sarà fornito dei seguenti elementi: n.1 centrale antintrusione, n.5 rivelatori ad infrarossi volumetrici, n.1 sirena esterna con lampeggiante, n.2 telecomandi a quattro pulsanti, n.1 tastiera a comando manuale. Tutti gli elementi devono essere autoalimentati e classificabili come "tecnologia doppia frequenza" che consente di distinguere ed individuare un disturbo occasionale da un tentativo di interferenza. Il tutto posto in opera, compresi gli oneri di ponteggio, le eventuali opere murarie i ripristini ed ogni altro onere per dare l'impianto perfettamente funzionante. SOMMANO...	cad	1,00			
94 E.1210.002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DAVANZALI E SOGLIE DI PORTE IN GRANIGLIA - Prezzo per la fornitura e la successiva posa in opera di 1.00 mq di lastra blocco in graniglia di cemento in opera per davanzale, di spessore cm 6, su idoneo letto di malta cementizia previa regolarizzazione del piano di posa, compresi gli oneri di pulizia finale delle superfici lapidee imbrattate durante la posa, di stuccatura degli ammorsamenti alla muratura con malta bastarda colorata in analogia alla tonalità della pietra, del taglio a misura, in cantiere o in laboratorio, dei blocchi sino ad adattarli agli spazi preesistenti nonché di ogni altro onere, magistero o fornitura necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m2	8,25			
95 E.1210.003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN ARDESIA PER GRADINI - Prezzo per la fornitura e successiva posa in opera di 1.00 mq di lastra in lavagna in opera per pedate di gradini, spessore cm 3, su idoneo letto di malta cementizia previa regolarizzazione del piano di posa, compresi gli oneri di pulizia finale degli elementi lapidei imbrattati durante la posa, di stuccatura degli					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
96 E.1210.02	<p>ammorsamenti alla muratura con malta bastarda colorata in analogia alla tonalità di colore della pietra, del taglio a misura, in cantiere o in laboratorio, compreso ogni altro onere, magistero o fornitura necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI BASALTO O GRANITO – Fornitura e posa in opera di 1.00 mq di pavimentazione in lastre di granito o basalto consistente in:</p> <p>a) fornitura e posa in opera di lastre di basalto o in granito (secondo le indicazioni della D.L.) della larghezza massima di cm 75 e dello spessore minimo di cm. 8, fiammato e bisellato, e allettate su idoneo letto di sabbia e cemento dello spessore non inferiore a cm 10 ivi compresi, compreso inoltre la formazione dei giunti rigorosamente regolari ove richiesto ovvero ad elementi attestati al fine di ridurne la vista dello stesso. Compresi inoltre tutti i tagli, gli sfridi, gli incassi di impianti, la collocazione in opera secondo la trama indicata negli allegati elaborati grafici o secondo le indicazioni della D.L. in corso d'opera.</p> <p>b) scavo a larga sezione per uno spessore di 35 cm, nonché la compattazione e il perfetto livellamento del terreno secondo le quote di progetto, previo posizionamento di cavidotti, condutture e relativi rinterrati pagati a parte, compreso lo strato di base in ghiaione costipato per uno spessore di 20 cm, compreso il livellamento dello strato di sottofondo che dovrà risultare parallelo a quello definitivo, qualunque sia l'inclinazione o la pendenza, in modo che il letto di posa risulti di spessore costante, compreso il massetto in cls dosato a 250 kg/mc di cemento R 3.25 armato con rete elettrosaldada, maglia 15x15 cm e diametro 6 mm, spessore del massetto non inferiore a 15 cm, Compresi inoltre tutti gli oneri per: il carico, lo scarico, il trasporto, ed il conferimento delle materie di risulta alla pubblica discarica autorizzata, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte e secondo gli schemi di cui agli allegati elaborati grafici.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	18,95			
97 E.1210.020	<p>PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME (spessore 8 cm) o TOZZETTI IN GRANITO - Fornitura e posa in opera di 1.00 mq di pavimentazione in ciottoli di fiume o tozzetti in granito, compreso l'onere dello scavo a larga sezione per uno spessore di 35 cm, nonché la compattazione e il perfetto livellamento del terreno secondo le quote di progetto, previo posizionamento di cavidotti, condutture e relativi rinterrati pagati a parte, compreso lo strato di base in ghiaione costipato per uno spessore di 20 cm, compreso il livellamento dello strato di sottofondo che dovrà risultare parallelo a quello definitivo, qualunque sia l'inclinazione o la pendenza, in modo che il letto di posa risulti di spessore costante, compreso il massetto in cls dosato a 250 kg/mc di cemento R 3.25 armato con rete elettrosaldada, maglia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	150,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
98 E.1220.002	<p>15x15 cm e diametro 6 mm, spessore del massetto non inferiore a 15 cm, compreso strato di sabbia di cava lavata e vagliata 8/10 di mm, stesa a strati ben livellati per uno spessore di 10 cm e successiva bagnatura e pigiatura, compresi i ciotoli di fiume di adeguata pezzatura, secondo le indicazioni della D.L., di spessore 8 cm, perfettamente accostati, compresa la formazione del percorso di mezzeria per i portatori di handicap secondo indicazione della D.L., tutto posto in opera secondo gli elaborati di progetto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	60,00			
	<p>INFISSI IN LEGNO DI MOGANO Prezzo per la fornitura e posa in opera di 1.00 mq di serramento in massello di legno di mogano per finestre rettangolari o semicircolari, con cerniere orizzontali o verticali, secondo i particolari costruttivi di progetto, costituite da telaio fisso a tre battute a bocca di lupo da 55x75 mm, telaio modile da 55x85 mm, cornici fermavetro interne da 20x15 mm, vetrocamera isolante costituita da due cristalli float trasparenti incolore separati da intercapedina d'aria disidratata, sigillati a caldo, spessore mm 4-6-4, scurini in legno di castagno, ferramenta di movimento, di chiusura e maniglie in ottone, compreso il compenso per trattamento antimuffa ed antibatterico con impregnante antiparassitario tipo Xilamon per 200 g/mq e due mani di finitura con vernice tipo Xiladecor in laboratorio nonché mano finale in opera, compreso inoltre il compenso per l'esecuzione delle campionature e quant'altro per dare il tutto finito a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	18,00			
99 E.1220.004	<p>PORTA INTERNA IN LEGNO DI CASTAGNO - Prezzo per la fornitura e posa in opera di porta interna in massello di legno di castagno a doppia struttura incrociata per porte interne a una o a due ante ripartite in quadrati o rettangoli, secondo i particolari costruttivi di progetto delle dimensioni di cm 80-90x230, costituiti da telaio fisso da 80x100 mm, telaio mobile da 35x120 rivestimento in legno massello sempre in castagno di spessore minimo di 35 mm rifinite al dorso con modanature secondo i particolari costruttivi di progetto, ferramenta di movimento, di chiusura in ottone brunito scuro, compreso il compenso per il trattamento antimuffa ed antibatterico con impregnante antiparassitario tipo Xilamon per 200 g/mq e due mani di finitura con vernice tipo Xiladecor in laboratorio nonché mano di finale in opera, compreso inoltre il compenso per l'esecuzione delle campionature e quant'altro necessario per dare il tutto finito in opera a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cad	3,00			
100 E.1220.005	<p>PORTONE IN LEGNO DI MOGANO - Prezzo per la realizzazione di portale ingresso in massello di legno a due ante simmetriche delle dimensioni complessive di m 4.00x4.00 come da particolari grafici di progetto, con elementi strutturali</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	della sezione non inferiore a cm 8x8 e tavolato dello spessore di cm 3, compreso le ferramenta di movimento e di chiusura, il trattamento antimuffa ed antibatterico con impregnate antiparassitario tipo Xilamon per 200 g/mq e due mani di finitura con vernice tipo Xiladecor in laboratorio nonché mano finale in opera, compreso inoltre il compenso per l'esecuzione delle campionature e quanto altro necessario per dare il tutto finito in opera. Compreso inoltre la risagomatura dell'attuale apertura su muratura e realizzazione di architrave a tutto sesto in conglomerato cementizio armato, secondo i particolari grafici di progetto. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. SOMMANO...	a corpo	1,00			
101 E.1400.020	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER ALBERI in Ghisa lamellare a norma UNI EN 185 con feritoie disposte a raggiera, di forma esterna circolare o quadrata composta da quattro elementi assemblati con cavallotti a scomparsa in acciaio zincato a caldo, compreso il montaggio su telaio in acciaio zincato o su sede ricavata nella pavimentazione circostante. Il tutto dato in opera compreso ogni onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno cm 100, diametro interno cm 50. SOMMANO...	cad	3,00			
102 ILL.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APLIQUE TIPO KRISS iGUZZINI, mod. 5686, per esterni realizzata in alluminio, provvista di sistema ottico basato sull'impiego di una lente biconvessa nella parte inferiore del vano ottico e vetro di protezione nella sua parte superiore. Tale sistema consente all'applique di disegnare "lame di luce verticali" nella parte superiore della parete e di generare un fascio di apertura di 84° diretto verso il basso. Compreso il gruppo di alimentazione contenuto in un box anch'esso realizzato in fusione di alluminio, che consente l'applicazione a parete; nel box è realizzato un foro per l'alimentazione provvisto di protezione in materiale plastico. Il corpo esterno viene reso solidale al box tramite un blocco meccanico a vite che consente una rapida procedura per la sostituzione della lampada, compresa la fornitura della lampada. In opera compreso il montaggio i collegamenti elettrici, eventuali opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	10,00			
103 ILL.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ESTERNI TIPO PLATEA iGUZZINI, mod 7380, finalizzato all'impiego di lampade a scarica a ioduri metallici biattacco da 150W, questa compresa. Realizzato in pressofusione di alluminio con riflettore in lamiera di alluminio superpuro 99,95%. Piastra porta componenti in lamiera di alluminio con					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
104 ILL.0003	<p>viteria in acciaio inox. L'accesso al vano ottico avviene tramite l'apertura del portello anteriore dotato di vetro di protezione con guarnizione in silicone. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo PG11 per consentire il cablaggio passante. Sistema di puntamento tramite blocco a viti con ausilio di scala graduata. In opera compreso il montaggio i collegamenti elettrici, eventuali opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... cadauno</p>	cadauno	8,00			
105 ILL.0004	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DA INCASSO A TERRENO TIPO LIGHT UP WALK iGUZZINI, MOD. B005, finalizzato all'impiego di lampade ad alogenuri metallici con ottica wall washer, queste comprese, costituito da corpo e controcassa in fusione di alluminio, cornice e viterie in acciaio inox, riflettore in alluminio purissimo brillantato e anodizzato. La controcassa per la posa in opera è ordinabile separatamente dal vano ottico. Il comfort visivo è garantito dalla presenza di uno schermo antiabbagliamento in acciaio cromato nero. Il vano ottico è chiuso superiormente da un vetro sodico calcico temperato (spessore 15mm), con relativa guarnizione silicónica, compressa dalla cornice in acciaio inox AISI 304. Nella parte inferiore è ricavato un box di decompressione nel quale viene effettuato il cablaggio in cascata, con morsettiera a 6 poli e doppio pressacavo M24x1,5 in acciaio inox. Il vano di cablaggio è collegato al vano lampada con un pressacavo in ottone nichelato M15x1. Questo accorgimento facilita l'apertura del vetro superiore, eliminando l'effetto di depressione interna del vano ottico e l'effetto pompa sul cavo di alimentazione. Il corpo-vano ottico è dotato di un sistema di bloccaggio con 2 viti imperdibili in acciaio inox sulle quali scorrono due supporti in alluminio estruso. Il sistema di bloccaggio garantisce il posizionamento e l'ancoraggio del vano alla controcassa. La verniciatura del corpo-vano ottico e della controcassa con vernici acriliche garantisce protezione dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. L'insieme cornice, vetro, vano ottico e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura superficiale massima del vetro è 55°C. In opera compreso il montaggio i collegamenti elettrici, eventuali opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... cadauno</p>	cadauno	10,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	di allaccio all'alimentazione. L'installazione è effettuata ad incasso su controsoffitti tramite apposite molle di torsione in acciaio agenti su staffe incernierate. Le molle sono adatte per controsoffitti con spessore a partire da 0.1 mm. In opera compreso il montaggio i collegamenti elettrici, eventuali opere murarie, la lampada, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO... cadauno		23,00			
106 ILL.0005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DA PARETE TIPO ITEKA mod. 5006 iGUZZINI, In opera compreso il montaggio i collegamenti elettrici, eventuali opere murarie, la lampada, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO... cadauno		8,00			
107 ILL.0006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE TIPO LIGHT AIR mod. 3259 iGUZZINI, con ottiche di tipo professionale a bassa luminanza finalizzato all'impiego di tubi T16 da 35W. L'apparecchio è costituito da un profilo in lamiera d'acciaio con testate di estremità in materiale termoplastico. L'ottica speculare in lamiera di alluminio superpuro, con alveoli parabolici, limita la luminanza dell'emissione luminosa a 1000 cd/mq per angoli di osservazione superiori a 65° dalla verticale per l'apparecchio. In opera compreso il montaggio i collegamenti elettrici, eventuali opere murarie, la lampada, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO... cadauno		6,00			
108 ILL.0007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE TIPO Le Perroquet spot HIT 70 W 4827 iGUZZINI, con adattatore, realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico. L'apparecchio può essere ruotato di 340° sull'asse verticale e inclinato di +/- 100° rispetto al piano orizzontale I movimenti di rotazione ed inclinazione possono essere bloccati meccanicamente per garantire il puntamento dell'emissione luminosa ( anche durante le operazioni di manutenzione). Installazione A binario elettrificato o a soffitto. Cablaggio Contenuto all'interno dell'apparecchio. Completo di vetro di protezione e condensatore di rifasamento. In opera compreso il montaggio i collegamenti elettrici, eventuali opere murarie, la lampada, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO... cadauno		44,00			
109 ILL.0008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Binario elettrificato costruito in lega di alluminio, con all'interno alloggiati i conduttori, tutti sottoposti ad un trattamento contro l'ossidazione, detto passivazione, tagliati all'estremità per una lunghezza di 8 mm, secondo le norme IEC 570.1 conduttori					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante PVC ad alta rigidità dielettrica ed alta resistività d'isolamento. Installazione A soffitto con supporti di fissaggio o tramite tige o cavetti portanti di diversa lunghezza da applicare sul profilo. Il binario può essere applicato anche ad un'altezza inferiore a 2,50 m dal pavimento, in modo da essere utilizzato in prossimità dei piani di lavoro. Cablaggio La sezione dei conduttori elettrici è tale da consentire le seguenti possibilità di installazione: tensione di esercizio 220/250V. L'allaccio alla rete elettrica monofase 220/250V permette un carico complessivo di 16 A che corrisponde a 3500/4000 V/A suddivisibili su tre circuiti. Tensione di esercizio 220/380V. L'allaccio alla rete elettrica trifase 220/380V permette un carico complessivo di 16 A che corrisponde a 10500 V/A suddivisibili sui 3 circuiti (3x3500 V/A). Dimensioni 1000/2000/3000/4000X32mm H =32mm. In opera compreso il montaggio i collegamenti elettrici, eventuali opere murarie, la lampada, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	56,00			
110 ILL.0009	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SET GIUNTI E ACCESSORI PER MONTAGGIO BINARIO ELETTTRIFICATO TIPO STANDARD iGUZZINI costituito dai seguenti elementi: - n. 4 giunti a L 8940/8941; - n. 4 cavetti di sospensione; - n. 1 cavo di alimentazione. In opera compreso il montaggio i collegamenti elettrici, eventuali opere murarie, la lampada, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	18,00			
111 ILL.0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo diffusore opale in policarbonato autoestinguento infrangibile completo di pittogramma serigrafato. Apparecchio finalizzato all'illuminazione di emergenza. Sorgente luminosa fluorescente TC-EL da 11 W. Lo schermo è reso solidale al corpo dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che consentono di ottenere il grado di protezione IP66 (IP 65 con apparecchio applicato a soffitto). La base dell'apparecchio è completa di doppio PG11 per consentire il cablaggio passante tra più apparecchi. La base dell'apparecchio è predisposta per l'installazione su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 503) o su canaline esterne a tenuta stagna con tubi rigidi ø 16/20mm tramite raccordo (accessorio). Apparecchio con funzionamento solo in emergenza (SE), normalmente spento, entrata in funzione solo in caso di black out. Tempo di durata in emergenza 1 ora, tempo per la ricarica accumulatore 12 ore. Accumulatori al NiCd 3,6V 1,5Ah. L'apparecchio è dotato di dispositivo autotest con led di funzionamento. L'apparecchio consente l'inibizione del funzionamento in emergenza per brevi periodi (rest mode): riavviando la corrente elettrica, anche il sistema di emergenza riprende le sue funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>funzionamento in emergenza per lunghi periodi di inattività (inhibition mode): il sistema di emergenza va riavviato manualmente. Il led di funzionamento segnala il corretto funzionamento o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso fisso - funzionamento regolare (durante il test il led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto lampada - Led lampeggiante lento - autonomia batteria insufficiente - Led spento - batteria non funzionante (in emergenza il led è spento). In opera compreso il montaggio i collegamenti elettrici, eventuali opere murarie, la lampada, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	12,00			
112 ILL.6000.100 7	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO LAMIERA DI ACCIAIO E OTTICA DARK LIGHT 2x36</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	16,00			
113 ILL.6000.200 2	<p>PULSANTE A TIRANTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; pulsante unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; compresa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - PULSANTE A TIRANTE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	1,00			
114 RIS.0210	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI condizionatore-pompa di calore senza unità esterna di primaria casa nazionale avente le seguenti potenzialità di rinfrescamento e riscaldamento: BTU/H 12000 - EER 2.89- COP 3.50- Dimensioni 620x 320x 830.. L'unità interna sarà posta a pavimento e non necessita di scarico condensa. La linea elettrica sarà di tipo preferenziale con cavi ignifughi e si diramerà dal quadro generale di piano ove si installerà un interruttore automatico magnetotermico differenziale di idonea potenza. Il tutto realizzato ad opera d'arte comprese le dovute certificazioni di legge.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	10,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	A R I P O R T A R E					

