

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** RISTRUTTURAZIONE,RECUPERO E RIUSO LOCALI VIA CONVENTO"  
CITTA' DEI GIOVANI "

**COMMITTENTE:** Comune di San Gavino Monreale

Data, 21/12/2009

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 D.0001.0001. 0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto					35,00		
	SOMMANO m3					35,00	15,22	532,70
2 D.0012.0009. 0023	Demolizione di pavimento ceramico e sottostante massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizio ... ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 20,1 a 30 cm					35,49		
	SOMMANO m2					35,49	14,56	516,73
3 D.0012.0005. 0008	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.					62,01		
	SOMMANO m2					62,01	10,26	636,22
4 D.0013.0004. 0065	INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA PREMISCELATA, a base di fiore di calce, cemento bianco, inerti calcarei selezionati di diversa granulometria e di ossidi sintetici color ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali					132,58		
	SOMMANO m2					132,58	12,99	1'722,21
5 D.0012.0012. 0002	Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato ... a computare a parte. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso doppiostrato					104,67		
	SOMMANO m2					104,67	3,08	322,38
6 D.0012.0014. 0003	Rimozione accurata e successivo rimontaggio di porta interna, (servizi igienici e più ), o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smu ... a darle in opere montate a regola d'arte. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2.					11,76		
	SOMMANO m2					11,76	22,06	259,43
7 D.0012.0014. 0009	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... r il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2					9,24		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					9,24		3'989,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					9,24		3'989,67
	SOMMANO m2					9,24	6,99	64,59
8 D.0012.0017. 0002	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magist ... to o a ri- fiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	8,42	50,52
9 D.0074.0011. 0002	BATTERIA CATIS per cassetta di cacciata, completa di ogni accessorio e galleggiantea sfera"					6,00		
	SOMMANO "cad"					6,00	70,05	420,30
10 D.0012.0024. 0003	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle arm ... le schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2					15,36		
	SOMMANO m2					15,36	45,60	700,42
11 D.0013.0006. 0240	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 IN TANGANIKА avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete co ... ete da fissare alle mura- ture con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	450,77	901,54
12 D.0013.0013. 0021	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con m ... stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20 - 30x30.					52,87		
	SOMMANO m2					52,87	47,04	2'487,00
13 D.0010.0007. 0100	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 80x80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	301,83	301,83
14 D.0010.0007. 0095	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo medio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	353,08	1'765,40
15 D.0010.0007.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCEL- LANA VETRIFICATA, bianco, tipo medio, inclusi accessori e rubinetteria							
	<b>A RIPORTARE</b>							10'681,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'681,27
0086	dimensione circa 60x50  SOMMANO cad					5,00		
						5,00	254,56	1'272,80
16 D.0013.0006. 02401	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 80-85x210 IN TANGANIKА avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete come da fissare alle mura- ture con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	450,38	900,76
17 D.0013.0007. 0032	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE lastre di cartongessospessore 12.5, o lastre tipo Mgnesiacore dello spessore mm 9 , lunghezza multipla di 500 mm, avvitate con viti autopерforan ... ponteggi, dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto e quant'altro necessario a darlo in opera a perfetta regola d'arte.					47,61		
	SOMMANO m2					47,61	60,04	2'858,50
18 D.0013.0013. 0174	ZOCOILETTO BATTISCOPI IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 11/12					34,50		
	SOMMANO m					34,50	9,27	319,82
19 D.0001.0002. 0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi ... tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto					40,00		
	SOMMANO m3					40,00	3,25	130,00
20 D.0013.0003. 0063	Parete divisoria interna o di Tamponamento verticale per vuoto infisso, Fornita e posta in opera completa di orditura metallica e rivestimento sui due lati in lastre di cement ... ponteggi e quant'altro necessario a dare il tramezzo in opera a perfetta regola d'arte, per altezze sino a mrt 3,00.					71,02		
	SOMMANO m2					71,02	66,63	4'732,06
21 D.0013.0006. 0271	PORTA DUE ANTE IN PROFILATI ESTRUSI IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO, tipo " WINDSTOP 73tt/73tt plus (con setto)" o similari, PROFILATI estrusi lega: 6060 (UNI 9006/1). TOLLERANZE DI ... guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6-9-10/11					8,69		
	SOMMANO m2					8,69	462,77	4'021,47
22 D.0013.0010. 0014	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO VELO RINFORZATO, con flessibilit`a a freddo di - 10 C,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							24'916,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'916,68
	applicate a fiamma, previa ... o e quant'altro necessario a darlo in opera a perfetta regola d'arte per uno spessore complessivo del manto pari a 8 mm.					104,67		
	SOMMANO m2					104,67	19,02	1'990,82
23 D.0004.0001. 0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLA ... ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					0,45		
	SOMMANO m3					0,45	127,61	57,42
24 D.0013.0006. 0272	Porta interna ad ante contrapposte a scorrere, luce netta mt 1.60 x 2.10, da montarsi in apposito scrigno per pareti finite dello spessore di cm 10/12, in profilo di alluminio ... glie; la serratura tipo Yale a tre chiav e quant'altro necessario a darla finita funzionante a perfetta regola d'arte.					4,20		
	SOMMANO m2					4,20	427,53	1'795,63
25 D.0013.0013. 0156	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA ROSSA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intona- co frattazzato (questo escluso ... ordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20					103,62		
	SOMMANO m2					103,62	37,00	3'833,94
26 D.0012.0017. 0007	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di men- sole e staffe di ancoraggio nonche' i trasporti ... singolo pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa e ferro fino a 6 elementi, per radiatore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	16,39	49,17
27 D.0004.0001. 0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA- GRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, ... e metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					1,45		
	SOMMANO m3					1,45	124,11	179,96
28 D.0012.0018. 0006	Scariolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni, fino a luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito dell'area di cantiere. Fino a 50 m					25,00		
	SOMMANO m3					25,00	34,25	856,25
	<b>A RIPORTARE</b>							33'679,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							33'679,87
29 D.0012.0016. 0001	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei ... n- golo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	16,23	324,60
30 D.0010.0007. 0079	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'in- terno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	345,74	4'494,62
31 D.0074.0012. 00001	Pavimento tessile moquette con superficie a velluto o riccioù bouclé in fibre sintetiche, rotoli di altezza standar e lunghezza fino a 40 m,gr/mq 400/600 g; in fibre sintetiche, ... tagli sfridi, fasce biadesive e rifilatura laterali e quant'altro necessario a darlo in opera a perfetta regola d'arte.					47,61		
	SOMMANO "m2"					47,61	57,08	2'717,58
32 D.0004.0001. 0049	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO, isolante termoacustico a bassa densit'a (500- 600 Kg/mc), confezionato con inerte di pomice; impiegabile per formazione di pendenze, riem- pim ... entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.					5,44		
	SOMMANO m3					5,44	242,31	1'318,17
33 D.0010.0007. 0140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte ... ore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	283,86	283,86
34 D.0010.0007. 0141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allun- gato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, co ... co a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	247,09	247,09
35 D.0074.0012. 0003	MISCELATORE MONOCOMANDO PER Lavabo,Vaso/BIDET Disabili in ottone cromato, serie pesante con bocca d'erogazione dotata di getto ori- entabile e rompigitto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4"					2,00		
	SOMMANO "cad"					2,00	233,41	466,82
	<b>A RIPORTARE</b>							43'532,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							43'532,61
36 D.0074.0012. 0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA ad incasso, in ottone cromato, serie pesante con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2"					1,00		
	SOMMANO "cad"					1,00	293,40	293,40
37 D.0074.0012. 0001	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO a leva lunga ( mm. 148 ) in ottone cromato, serie pesante con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4""					5,00		
	SOMMANO "cad"					5,00	201,71	1'008,55
38 D.0012.0009. 0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito ... periferie rimosse: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante.					80,58		
	SOMMANO m2					80,58	6,60	531,83
39 D.0012.0004. 0012	Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo armato) eseguita prevalentemente a mano, e, ove occorre, con l'uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza ... zzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. Per murature in calcestruzzo armato					1,21		
	SOMMANO m3					1,21	265,27	320,98
40 D.0013.0012. 0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc					30,00		
	SOMMANO m					30,00	30,15	904,50
41 D.0013.0005. 0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne					819,03		
	SOMMANO m2					819,03	9,36	7'666,12
42 D.0012.0015. 00021"	REVISIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AREA EDIFICIO DESTINATA A " CITT A' DEI GIOVANI"  Prezzo a corpo per la predisposizione di nuovo impianto elettrico e di illuminazione ... impianto di messa a terra; Il tutto dato in opera completo di dichiarazione di conformità e certificazione di legge.					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		54'257,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		54'257,99
	SOMMANO "a corpo"					1,00	5'500,00	5'500,00
43 D.0054.0010. 0021	CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO, tipo SHELL 2 2X32 W,a luce calda, corpo in alluminio , ottica in alluminio brillantato, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fosforo, c ... del cavidotto di collegamento all'esistente e linea di alimentazione agli interruttori di comando.posizionamento sopra i					6,00		
	SOMMANO "cad"					6,00	193,30	1'159,80
44 D.0013.0010. 0110	ISOLAMENTO ACUSTICO SALA MUSICA, dello sviluppo di ml. 6,90 x 4 per H 2,80, da realizzarsi mediante la fornitura in opera di Tendaggio in Velluto pesante , colori a scelta della D ... pere compreso ogni onere e magistero, ( ponteggi, telaio, sfridi,ecc.ecc. ), per darlo finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO m2					1,00	9'503,15	9'503,15
45 D.0012.0016. 0004	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di inter- cettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, sifoni e staffe di ancora ... rimento ad impianto autorizzato; valutata per effettivo peso in kilogrammi di gruppi di rubinetti di tipo civile rimossi					20,00		
	SOMMANO kg					20,00	16,38	327,60
46 A.0001.0001. 0002A	OPERAIO QUALIFICATO- PER OPERE IN ECONOMIA DI DIFFICILE VALUTAZIONE					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	24,19	725,70
47 A.0005.0011. 0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima					246,16		
	SOMMANO cad					246,16	1,00	246,16
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							71'720,40
	<b>T O T A L E euro</b>							71'720,40
	Data, 21/12/2009							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							