

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione Viabilità e Aree Verdi"

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Data, 22/12/2009

IL TECNICO

Geom.tri Mario Usai- Pier Luigi Mereu-Renato Pisu

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 D.0001.0001. 0001	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO Viale Rinacita lato dx dir via Roma Viale Rinascita lato sx dir via Roma		171,00 171,00			171,00 171,00		
	SOMMANO m					342,00	0,99	338,58
2 D.0001.0001. 0017	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, ... ulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m. Vicolo Pressi Area Melas Per realizzazione accesso disabili nella Piazza Area Melas	10,00		2,000		65,00 20,00		
	SOMMANO m2					85,00	9,13	776,05
3 D.0001.0001. 0010	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata Viale Rinacita lato dx dir via Roma Viale Rinascita lato sx dir via Roma		171,00 171,00	1,500 1,500		256,50 256,50		
	SOMMANO m2					513,00	7,81	4'006,53
4 D.0001.0001. 0011	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... iali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza fino a 50 cm Per Realizzazione Cunette alla Francese Viale Rinascita lato dx dir via Roma Viale Rinascita lato sx dir via Roma		171,00 171,00	0,500 0,500		85,50 85,50		
	SOMMANO m2					171,00	13,93	2'382,03
5 D.0001.0002. 0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancam ... rico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq PER FONDAZIONE MARCIAPIEDI Viale Rinacita lato dx dir via Roma Viale Rinascita lato sx dir via Roma PER FONDAZIONE CUNETTA ALLA FRANCESE Viale Rinascita lato dx dir Via Roma Viale Rinascita lato sx dir Via Roma VICOLO PRESSI EX AREA MELAS Intero Vicolo linea alimentazione illuminazione pubblica basamenti pali	190,00 2,00	171,00 171,00 171,00 171,00	1,500 1,500 0,500 0,500	0,200 0,200 0,150 0,100	51,30 51,30 12,83 8,55 66,50 17,50 0,64		
	SOMMANO m3					208,62	14,96	3'120,96
6	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA							
	A R I P O R T A R E							10'624,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'624,15
D.0001.0001.0022	AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto Si valuta un aumento di volume del 20% DEMOLIZIONI Demolizioni	1,20 1,20 1,20			0,200 0,150 0,200	123,12 30,78 20,40		
	SCAVI Scavi					250,34		
	SOMMANO m3					424,64	8,23	3'494,79
7 D.0001.0007.0008	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano Viale Rinacita lato dx dir via Roma Viale Rinascita lato sx dir via Roma		171,00 171,00	1,500 1,500	0,200 0,200	51,30 51,30		
	SOMMANO m3					102,60	27,25	2'795,85
8 D.0001.0003.0003	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento PER FONDAZIONE CUNETTA ALLA FRANCESE Viale Rinascita lato dx dir Via Roma Viale Rinascita lato sx dir Via Roma		171,00 171,00	0,500 0,500	0,200 0,200	17,10 17,10		
	PER VICOLO EX AREA MELAS intero vicolo	190,00			0,250	47,50		
	SOMMANO m3					81,70	23,00	1'879,10
9 D.0001.0003.0059	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato Rck 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione ... scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida					342,00		
	SOMMANO m					342,00	18,55	6'344,10
10 D.010.01	REALIZZAZIONE DI CUNETTE ALLA FRANCESE, realizzate con calcestruzzo Rck= 30 N/mm ² , compreso: lo scavo della sede, l'armatura, la fornitura e posa in opera della rete elettrosaldata ... o della superficie con cemento 425; e quanto altro occorra a dare il manufatto finito finito a perfetta regola d'arte.					342,00		
	SOMMANO ml					342,00	33,64	11'504,88
11 D.0004.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPASIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLA ... ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Viale Rinacita lato dx dir via Roma Viale Rinascita lato sx dir via Roma		171,00 171,00	1,500 1,500	0,100 0,100	25,65 25,65		
	A RIPORTARE					51,30		36'642,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,30		36'642,87
	VICOLO PRESSI EX AREA MELAS Intero vicolo	190,00	0,10			19,00		
	SOMMANO m3					70,30	144,63	10'167,49
12 D.0008.0002. 0010	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera con ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20 Per Massetto Marciapiedi (valutata per 2,25 kg/mq): Viale Rinacita lato dx dir via Roma Viale Rinascita lato sx dir via Roma	2,25 2,25	171,00 171,00	1,500 1,500	0,100 0,100	57,71 57,71		
	PER VICOLO PRESSI EX AREA MELAS Intero Vicolo	2,25	190,00			427,50		
	SOMMANO kg					542,92	2,06	1'118,42
13 D.0001.0003. 0043	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI CEMENTO a superficie liscia, dimensioni 40x40x3,8, dati in opera allestiti con malta bastarda su massetto in calcestruzzo gi ... sto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore rosso Viale Rinacita lato dx dir via Roma Viale Rinascita lato sx dir via Roma		171,00 171,00	1,500 1,500		256,50 256,50		
	SOMMANO m2					513,00	34,64	17'770,32
14 E.0001.0003. 0043B	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con LASTRE IN PIETRA LAVICA TIPO TRACHITE O BASALTO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, ... a bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti Piazza e Marciapiede ex Area Melas Per realizzazione accesso disabili	10,00		2,000		115,00 20,00		
	SOMMANO m2					135,00	138,40	18'684,00
15 D.1020.1320. 32	SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso di qualsiasi genere e durezza anche in presenza di altri materiali diversi (tipo calcestruzzo, ecc ... evisto potrà essere asportato con una o più riprese della fresatrice, senza per questo determinare un aumento di prezzo. Via Dante Via Pascoli	1800,00 1975,00			6,000 6,000	10'800,00 11'850,00		
	SOMMANO m2*cm					22'650,00	0,95	21'517,50
16 D.0001.0003. 0011	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato ... spessore compreso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. Via Dante Via Pascoli	1800,00 1795,00			0,045 0,045	81,00 80,78		
	SOMMANO m3					161,78	129,05	20'877,71
17 D.0001.0003.	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, im-							
	A R I P O R T A R E							126'778,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126'778,31
0026	<p>pastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % ... aggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso Via Dante Via Pascoli Via Pascoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					1'800,00 1'975,00 800,00 <hr/> 4'575,00	4,55	20'816,25
18 C.01.00	<p>ADEGUAMENTO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DI GRIGLIA O CHIUSINI NONCHE' MESSA IN QUOTA RISPETTO AL NUOVO PIANO VIABILE, di cadotie stradali, e chiusini, nonché l'eventuale spurgo e pulizia dei pozzetti e delle cadotoie, il tutto per dare il chiusino sistemato a perfetta regola d'arte Totali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					15,00 <hr/> 15,00	73,12	1'096,80
19 E.001	<p>ESTIRPAZIONE E TAGLIO DI PALMA ESISTENTE eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici e o a mano, mediante idonei sistemi per il sollevamento del personale alla quota necessaria per ... rasporto a discarica dei materiali di risulta, e l'indennità di conferimento a discarica controllata e ogni altro onere. Vicolo Ex Area MELas</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00 <hr/> 1,00	708,20	708,20
20 E.003	<p>SOSTITUZIONE RETE IDRICA ESISTENTE IN PEAD con RETE IDRICA Relizzata TUBO IN GHISA SFEROIDALE DN 60 conforme alla norma EN 545/2002 con giunzione elastica automatica del tipo "GIU ... a staffa Inox. Valutato a Corpo per l'intero Vicolo nei pressi della Ex Area Melas secondo gli schemi e tavole allegate. Vicolo Pressi Ex Area Melas</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					60,00 <hr/> 60,00	58,98	3'538,80
21 E.002	<p>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA inclusa la formazione del letto di posa, la stesura del cavidotto in Tubo isolante flessibile a doppia parete, in polietilene ... a dei pali e delle armature stradali. Valutato a corpo secondo lo schema di progetto per il Vicolo pressi Ex Area Melas. Vicolo Pressi Ex Area Melas</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00 <hr/> 1,00	2'477,88	2'477,88
22 E.004	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA modulare a sbalzo tipo BUS TIPO ARMONY BUS CODICE 402500/402501 - 402510/402511. , o tipo SPOK CODICE 400610N. Pensilina modulare mono ... sua stabilità, da installarsi nei punti indicati dalla Direzione Lavori in corrispondenza della sosta BUS esistente.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					3,00 <hr/> 3,00	5'889,52	17'668,56
23 E.005	<p>SISTEMAZIONE DI AREE VERDI - falciatura, rasatura, raccolta e distruzione delle erbacce esistenti in aree verdi comunali, compresa l'eventuale potatura degli alberi e delle siepi e ... autorizzate di tutti i materiali di risulta. Prezzo per 400 metri quadrati di superficie interessata e per intervento:</p>					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		173'084,80

